

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Bud A3, laboratorium 135 - dodatkowe dygestorium
ADRES INWESTYCJI : ul. C.K. Norwida 31, 50-375 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wawrzyniak (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2024

SPORZĄDZIŁ :

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wentylacyjne			
1 d.1	KNR-W 2-17 0204-03 z.o.3.6. 9904-3	Wentylatory chemoodporne o średnicy otworu ssącego do 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 60 kg) - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego <i>Wentylator dachowy, chemoodporny wydajność 1800m³/h, spręż 270Pa, 3 fazowy (przystosowany do pracy z falownikiem)</i> <i>Kłapa zwrotna wentylatora</i> <i>Wyłącznik serwisowy</i> 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR-W 2-17 0155-03 z.o.3.2. 9901-13 kalk. własna	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 315 mm - na wysokości 15-35 m <i>tłumiki akustyczne rurowe proste (PPs) o śr. 315 mm, l=1000mm</i> 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR-W 2-17 0110-04 z.o.3.2. 9901-13 z.o.3.3. 9902 kalk. własna	Przewody wentylacyjne chemoodporne, prostokątne, o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - na wysokości 15-35 m - obiekty modernizowane 9.8*1.4	m ² m ²	 13.720	 13.720
				RAZEM	13.720
4 d.1	KNR-W 2-17 0146-01 z.o.3.2. 9901-12 z.o.3.6. 9904-2 kalk. własna	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - na wysokości 8-15 m - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR-W 2-17 0138-02 kalk. własna	Kratki wentylacyjne nawiewne o obwodzie do 1200 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR-W 2-17 0119-03 kalk. własna	Przewody elastyczny chemoodporny 250mm 0.8	m ² m ²	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
7 d.1	kalk. własna	Konstrukcja wsporcza pod wentylator (ocynk ogniowy, malowana proszkowo) 1	kpl.1 kpl.1	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8 d.1	kalk. własna	Podnośnik koszowy do 30m 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9 d.1	kalk. własna	Demontaże i utylizacja materiałów z demontażu 1	kpl.1 kpl.1	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000