

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Strefa wypoczynkowa 1 piętro budynek F-13 (Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu)
ADRES INWESTYCJI : Chełmońskiego 37, Wrocław
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : UL. C. K. NORWIDA 25, 50-375 WROCŁAW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Kolwińska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2022

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Strefa wypoczynkowa 1 piętro budynek F-13			
1.1		Prace malarskie			
1		Wyniesienie i przyniesienie mebli	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Wygrozdzenie strefy prac budowlanych	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Zabezpieczeniem osprzętu elektrycznego przed pracami malarskimi, zabezpieczeniem klimatyzacji i sufitów podwieszanych przed zapyleniem i zabrudzeniem	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 2-02	Oslony drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
1	analogia	2*1,9+(1*2,07)	m ²	5,87	
				RAZEM	5,87
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		6*7,2	m ²	43,20	
				RAZEM	43,20
6	KNR-W 7-12	Czyszczenie ręczne przez szciotkowanie i skrobanie powierzchni ścian z pozostałości kleju po zerwanych tapetach	m ²		
d.1.	0301-05				
1	analogia	2,8*(3,3+0,53+0,21+0,44)	m ²	12,54	
				RAZEM	12,54
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (likwidacja gwoździ, wkrętów i ubytków ze ścian)	m ²		
d.1.	1204-08				
1	analogia	2,8*(7,2+1,2+0,5+0,22+0,22+3,3+0,53+0,22+0,43+0,43+0,6+0,6)	m ²	43,26	
				RAZEM	43,26
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.1.	0702-04				
1		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
d.1.	0705-04				
1		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przed malowaniem	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.7	m ²	43,26	
				RAZEM	43,26
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (Farba o odporność na szorowanie: klasa 1 według PN-EN 13 300)	m ²		
d.1.	1510-01				
1	analogia	poz.10	m ²	43,26	
				RAZEM	43,26
12	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1510-02				
1		1,2*2,8	m ²	3,36	
				RAZEM	3,36
13	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
d.1.	1215-02				
1		2*2,07*1,0	m ²	4,14	
				RAZEM	4,14
1.2		Wymiana posadzki			
14		Rozebranie posadzki z wykładziny dywanowej (wraz z taśmą i klejem) i cokolami, oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.1.	kalk. własna				
2		5,4*6+0,1*(6+5,4+0,6+0,6+0,43+0,43+0,2+0,2+0,2)	m ²	33,81	
				RAZEM	33,81

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 1112-08 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki Winy- lowe - antypoślizgowość R10, reakcja na ogień Bfl-s1 (montaż zgodny z opisem przedmiotu zamówienia) 33,81	m ² m ²	 33,81	 33,81
				RAZEM	33,81
16	d.1. kalk. własna 2	Montaż listew przyściennych z PCW 6+5,4+0,6+0,6+0,43+0,43+0,2+0,2+0,2	m m	 14,06	 14,06
				RAZEM	14,06
17	d.1. kalk. własna 2	Montaż profilu najazdowego skośnego 6+5,4	m m	 11,40	 11,40
				RAZEM	11,40
18	d.1. kalk. własna 2	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych poz. 14*0,02 +0,1*(6+5,4+0,6+0,6+0,43+0,43+0,2+0,2+0,2)*0,02	m ³ m ³	 0,70	 0,70
				RAZEM	0,70
19	d.1. kalk. własna 2	Sprzątanie po robotach budowlanych 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
1.3		Montaż blatu			
20	d.1. kalk. własna 3	Zaprojektuj i zamontuj blat z płyty laminowanej MDF na podkonstrukcji stalowej o szerokości 70 cm, wysokości 75, grubości 18 mm (+/- 10%) niezapalna B-s1, brak płonących kropli - d0, laminowana jednostronnie 0,75*6+(0,7*6)	m ² m ²	 8,70	 8,70
				RAZEM	8,70