

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana łąw kominowych w DS Centaur
ADRES INWESTYCJI : pl. Grunwaldzka 65
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul.Norwida 25/27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Bogdańska (Branża Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| 1 | | WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH, POMOSTÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWYM UZUPEŁNIENIEM WSPORNIKÓW | | | |
| 1 | d.1 kalk. własna | Zabezpieczenia BHP podczas prac | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | d.1 Kalkulacja własna | Demontaż ław - pomostów komunikacyjnych | m | | |
| | | 2,2*4 | m | 8,800 | |
| | | | | RAZEM | 8,800 |
| 3 | d.1 KNR 4-01 0508-02 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - rozbiórka przed montażem wspornika kominiarskiego | m ² | | |
| | | 0,56*poz.4+0,56*(0,6*2+0,8*4)+(0,56*0,2*0,4)*4 | m ² | 27,283 | |
| | | | | RAZEM | 27,283 |
| 4 | d.1 KNR 2-22 0702-05 analogia | Ułożenie ław kominiarskich - montaż ław kominiarskich, pomostów komunikacyjnych | m | | |
| | | 22*2 | m | 44,000 | |
| | | | | RAZEM | 44,000 |
| 5 | d.1 KNR 2-22 0702-05 analogia | Ułożenie ław kominiarskich - montaż ław kominiarskich 0,8 m | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 6 | d.1 KNR 2-22 0702-05 analogia | Ułożenie ław kominiarskich - montaż ław kominiarskich 0,6 m | szt | | |
| | | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 7 | d.1 KNR AT-09 0104-05 analogia | Akcesoria wraz z montażem do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 8 | d.1 KNR-W 2-02 0513-04 | Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę (ponowne pokrycie po rozbiórce) | m ² | | |
| | | poz.3 | m ² | 27,283 | |
| | | | | RAZEM | 27,283 |
| 9 | d.1 KNR 4-01 0507-01 | Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek | szt. | | |
| | | 44 | szt. | 44,000 | |
| | | | | RAZEM | 44,000 |
| 10 | d.1 KNR 2-22 0702-05 analogia | Zakup drabin do wyłazów dachowych | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 11 | d.1 kalk. własna | Schodnia robocza dla obsługi prac na dachu | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 | d.1 kalk. własna | Sprzątanie, kontener, wywóz odpadów, utylizacja | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 | d.1 KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15 | Czas pracy podnośnika koszowego do 25 m (poz.:1,2,3,4,5,6,8,9) | | | |
| 14 | d.1 analiza indywidualna | Praca podnośnika koszowego do 25 m | m-g | | |
| | | 56 | m-g | 56,000 | |
| | | | | RAZEM | 56,000 |
| 2 | | Balustrady okienne na klatkach schodowych | | | |
| 15 | d.2 kalk. własna | Montaż balustrad okiennych - od zew. L= ok 1,5 | kpl. | | |
| | | 3*2+2 | kpl. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 16 | d.2 kalk. własna | Sprzątanie, wywóz odpadów, utylizacja | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |