

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK A-3 POK. 133 Remont i przebudowa
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. NORWIDA 25
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 2022-01-24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
A-3 PRZEBUDOWA POK. 133					
1		Przenoszenie mebli 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR-W 4-01 0315-03	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów o szerokości i grubości 2 1/2 x 2 ceg. w ścianach z cegieł 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 5*0.5+2*5*0.2	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 1.5*2.2+8.343*2	m ² m ²	19.986	
				RAZEM	19.986
8	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 2.35*3.55	m ² m ²	8.343	
				RAZEM	8.343
9	KNR 2-02 0822-10	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x12 poz.8*2-2*1.8+5*0.4	m ² m ²	15.086	
				RAZEM	15.086
10		dostawa i montaż drzwi przeszklonych z ościeżnicami (kompletne z zamkami i klamkami) 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach (na posadzkę w nowym otworze drzwiowym) 1.0*0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 1.0	miejsc. miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 2.0*1.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0812-03	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (3.53-2.1)*2.32*2+poz.5+poz.6	m ² m ²	41.135	
				RAZEM	41.135
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.20+poz.21	m ² m ²	117.081	
				RAZEM	117.081
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 5.06*1.43*4+8.9*1.43*2+5*3.53	m ² m ²	72.047	
				RAZEM	72.047
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8.9*5.06	m ² m ²	45.034	
				RAZEM	45.034
19		Zabezpieczanie elementów przed malowaniem taśmą malarską	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.17	m ² m ²	 72.047	
				RAZEM	72.047
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.18	m ² m ²	 45.034	
				RAZEM	45.034
22	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III 2.0*1.0*0.5	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
23		Opłata za utylizację 2.0*1.0*0.5	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.18	m ² m ²	 45.034	
				RAZEM	45.034