
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie ścian i wymiana wykładziny w pom Chill&Stundy

ADRES INWESTYCJI: UL.Chełmońskiego 37-41

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ADRES INWESTORA: Wrocław, ul. C.K.Norwida 25 50-375 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mirosław Domarecki

DATA OPRACOWANIA:

marzec 2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		pokój Chill&Study			
1.1		ściany			
1 d.1.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet wraz z kątownikami zabezpieczającymi	m2		
		(8,62 + 0,40 + 0,80 + 1,20 + 0,80 + 5,57 + 0,80) * 3,72	m2	67,667	
				RAZEM	67,667
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	poz.1	m2	67,667	
				RAZEM	67,667
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		poz.2	m2	67,667	
				RAZEM	67,667
4 d.1.1	KNR w 4-01 1204-02	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,5	m2		
		poz.3	m2	67,667	
				RAZEM	67,667
1.2		Wymiana wykładziny.			
5 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami cokołowymi	m2		
		12,21 * 5,57	m2	68,010	
				RAZEM	68,010
6 d.1.2	KNR 4-01 0813-07	Wymiana płytek w posadzkach - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.2	KNR 4-01 0813-08	Wymiana płytek posadzkach - każda następna	plyt.		
		23	plyt.	23,000	
				RAZEM	23,000
8 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin z PVC grub. 2,0mm typ Tatkett klejone do podkładu	m2		
		poz.5	m2	68,010	
				RAZEM	68,010
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne	m		
		12,24 + 0,40 + 0,80 + 1,20 + 0,80 + 5,57 + 0,80	m	21,810	
				RAZEM	21,810
10 d.1.2	TZKNBK XX 3244-01 analogia	Progi z płaskownika aluminiowego - przygotowanie i umocowanie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3		Roboty towarzyszące			
11 d.1.3	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia (tym mebli i regałó w)	komplet		
		1	komplet	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.3	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie: stolarki okiennej drzwiowej, grzejnika itp.	m2		
		1,80 * 2,10 + 0,90 * 2,10 + 1,00 * 2,10 + 4,67 * 3,80 + 5,40 * 3,80 * 2	m2	66,556	
				RAZEM	66,556
13 d.1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie pomieszczenia po robotach malarskich w tym drzwi, okien wraz z podokiennikiem i grzejnikiem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	m2	66,556	
				RAZEM	66,556
14 d.1.3	analiza indywidualna	Wyniesienie odpadów budowlanych i wynajęcie kontenera na odpady budowlane	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 pokój Chill&Study	3
Spis treści	5