

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa Zadania : Remont pomieszczeń administracyjnych II p. DS Labirynt  
adres : ul. Sopotka 23, 50-344 Wrocław  
Zamawiający : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
Adres Zamawiającego : ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.6*4.35+1.15*5.50+4.15*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.700</b>
2	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 4.35+2+1.2*2+1.5+1.5+.9	m m	12.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.650</b>
3	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy 4.35+2+1.2*2+1.5+1.5+.9	m m	12.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.650</b>
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 30.7+1.3*(1.15+2*5.50)+0.8*(4.15*2+2.10*2+1.1*2+1.55*2)+2.8*(4.35*2+3.6*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.255</b>
5	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emul- syjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem 30.7+1.3*(1.15+2*5.50)+0.8*(4.15*2+2.10*2+1.1*2+1.55*2)+2.8*(4.35*2+3.6*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.255</b>
6	KNR 13-23 1003-07	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierz- chni pełnych uprzednio malowanych (0.7*2.0+0.9*2.0+0.9*2.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykla- dzin i płytek 30.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.700</b>