

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju nr 316 w budynku C-1
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul.Grunwaldzka 53
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul.Norwida 25/27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Bogdańska
DATA OPRACOWANIA : 19 styczeń 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19 styczeń 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pokoju nr 316 - Sekretariat w budynku C-1					
1		Budowlane			
1.1		pokój 316 budynek C-1			
1.1.1		sufit			
1	d.1. kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli, sprzętu wraz z zabezpieczeniem osprzętu przed uszkodzeniem.	kpl.		
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie: stolarki okiennej drzwiowej, grzejnika i lamp itp.	m ²		
d.1. 0101-01					
1.1	analogia	2,2*2,53+0,7*0,6+1,2*0,5*4+0,9*2	m ²	10,186	
				RAZEM	10,186
3		Demontaż i ponowny żaluzji pionowej	kpl.		
d.1. analiza indywidualna					
1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 1202-09					
1.1	sufit	2,6*4,3	m ²	11,180	
				RAZEM	11,180
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1. 1204-08					
1.1		Krotność = 2 poz.4	m ²	11,180	
				RAZEM	11,180
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufity	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1.1		poz.4	m ²	11,180	
				RAZEM	11,180
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1. 1204-01					
1.1		poz.4	m ²	11,180	
				RAZEM	11,180
1.1.2		ściany			
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1. 0819-15					
1.2		(1,1+0,6)*1,6	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
9	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa	m ²		
d.1. 0501-01					
1.2		poz.8	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych gipsowych na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1. 0711-03					
1.2	analogia	poz.8	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 1202-09					
1.2	ściany	(4,3*2+2,63*2)*3,2-1,0*2,05<drzwi>-2,2*2,53<okno>-poz.8<fartuch z płytek>	m ²	34,016	
				RAZEM	34,016
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1. 1204-08					
1.2		Krotność = 2 (4,3*2+2,63*2)*3,2-1,0*2,05<drzwi>-2,2*2,53<okno>	m ²	36,736	
				RAZEM	36,736
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1.2		poz.12	m ²	36,736	
				RAZEM	36,736
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 1204-02					
1.2		poz.12	m ²	36,736	
				RAZEM	36,736

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 1215-04 1.2	Mycie po robotach malarskich okien wraz z podokiennikiem i grzejnikiem oraz drzwi 2,2*2,53+2,63*0,4+0,7*1+0,9*2*2	m ² m ²	 10,918	 10,918
1.1.3		podłoga		RAZEM	10,918
16	d.1. analiza indywidualna 1.3	Kontener 3 m3 (składowanie, transport i utylizacja wraz z wyniesieniem odpadów) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
17	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.3	Zerwanie posadzki z wykładziny tekstylnej+cokół 4,26*2,63+1*0,4+(4,26*2+2,63*2)*0,1	m ² m ²	 12,982	 12,982
18	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.3	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV 4,26*2,63+1*0,4	m ² m ²	 11,604	 11,604
19	ZKNR C-2 d.1. 0602-02 1.3	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie 2,63*4,26+1*0,4	m ² m ²	 11,604	 11,604
20	KNR AT-40 d.1. 0105-01 1.3	Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych - 1/5 z 11,604 11,604/5	m ² m ²	 2,321	 2,321
21	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 11,604	m ² m ²	 11,604	 11,604
22	KNNR 2 d.1. 1208-01 1.3	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet Krotność = 2 11,604	m ² m ²	 11,604	 11,604
23	KNR 2-02 d.1. 0607-01 1.3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 11,604	m ² m ²	 11,604	 11,604
24	KNR 2-02 d.1. 0609-03 1.3 analogia	Podkład akustyczny pod panele gr 3 mm 11,604	m ² m ²	 11,604	 11,604
25	NNRNKB d.1. 202 1136-01 1.3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych AC 5 11,604	m ² m ²	 11,604	 11,604
26	TZKNBK XX d.1. 3244-01 1.3 analogia	Progi z płaskownika aluminiowego o dług.do 1.2 m - przygotowanie i umocowanie 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
27	KNR 4-01 d.1. 1215-06 1.3	Mycie po robotach malarskich podłóg 11,604	m ² m ²	 11,604	 11,604
				RAZEM	11,604