

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia laboratorium WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt  
ADRES INWESTYCJI : ul. Chełmońskiego 38e  
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : ul. Norwida 25/27  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Bogdańska  
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont sali laboratoryjnej 103/104</b>			
<b>1.1</b>		<b>OKŁADZINA ŚCIENNA-PŁYTKI</b>			
1			kpl.		
d.1.1	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli, sprzętu wraz z zabezpieczeniem osprzętu przed uszkodzeniem, zabezpieczenie lamp, klimatyzacji, zabezpieczenie osprzętu elektrycznego przed zabrudzeniem. Zabezpieczenie sufitu podwieszanego przed zapyleniem.	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie kanałów, klimatyzacji, stołów, okien i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-01 analogia	8*2+6*2+2*0,4*2+4*6+0,9*1,5*7+1,3*2+1*2,06+0,5*1,4*21	m <sup>2</sup>	82,410	
				RAZEM	82,410
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0819-15	5,5*2	m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0501-01	poz.3	m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0501-02	poz.3	m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNR AT-22	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0204-05 analogia	poz.5	m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
7	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wykonanie otworu w płytce	szt.		
d.1.1	0517-01	2*2*3	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki - gruz	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0106-05 analogia	(poz.3*0,05)	m <sup>3</sup>	0,550	
				RAZEM	0,550
9		Kontener 5m3 (składowanie, transport i utylizacja)	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.2</b>		<b>MALOWANIE ŚCIAN</b>			
10	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0101-01 analogia	6*10	m <sup>2</sup>	60,000	
				RAZEM	60,000
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1202-09 ściany	(6*2+10*2)*3,3-((0,9*1,5*7)+1,3*2+1*2)	m <sup>2</sup>	91,550	
				RAZEM	91,550
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-08	Krotność = 2 poz.11	m <sup>2</sup>	91,550	
				RAZEM	91,550
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02	poz.11	m <sup>2</sup>	91,550	
				RAZEM	91,550
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-02	poz.11	m <sup>2</sup>	91,550	
				RAZEM	91,550
<b>1.3</b>		<b>MALOWANIE SUFITU</b>			
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1202-09	5,8*10	m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
16	ZKNR C-2	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy	m		
d.1.3	0817-07	5*3	m	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	ZKNR C-2 d.1.3 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie	m		
		5,9	m	5,900	
				RAZEM	5,900
18	KNR 4-01 d.1.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2 poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
19	NNRNKB d.1.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufity poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
20	KNR 2-02 d.1.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
<b>1.4</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
21	kalk. własna d.1.4	Wniesienie mebli, podłączenie baterii/białego montażu, zawieszczenie gaśnicy, tablicy 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 4-01 d.1.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien, ścian (płytek) oraz drzwi poz.2+poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93,410	
				RAZEM	93,410
23	KNR 4-01 d.1.4 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
24	kalk. własna d.1.4	Sprzątanie po robotach budowlanych, doczyszczanie istniejących kratki wentylacyjnych 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00