

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK B-1 REMONT POM. SOCJALNEGO ROBOTY NIE UJĘTE
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW PL. GRUNWALDZKI 45
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY NIE UJĘTE W KOSZTORYSIE NA REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W BUD. B-1					
1	KNR AT-25 0101-04 z.sz.2.1	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%; ściany z cegły o podwyższonej twardości $(4.67+0.15+2.91)*0.5$	m m	3.865	
				RAZEM	3.865
2	KNR 2-02 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubekowej 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzeźrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000