

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac instalacyjno-budowlanych w laboratorium histopatologicznym Katedry Patologii, bud. A-3  
ADRES INWESTYCJI : ul. Norwida 31, 51-630 Wrocław  
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Bogdańska (Branża Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 2024-02-27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2024-02-27

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>A3</b>			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	20*3	m <sup>2</sup>	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 1 1/2	otw.		
d.1	1006-15	cegły	otw.	3,000	
	analogia	3		RAZEM	3,000
3		Uzupełnienie, obrobienie otworów	m <sup>2</sup>		
d.1	analiza indywidualna	0,4*0,25*6	m <sup>2</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
4	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	zwiększono R na - 4h	szt.	3,000	
	analiza indywidualna	3		RAZEM	3,000
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	0,6*3	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. ściany - zwiększono R na - 4h	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	0,5*6	m <sup>2</sup>	3,000	
	analiza indywidualna			RAZEM	3,000
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	0,5*6	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04	0,5*6	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
9		Składowanie, transport i utylizacja gruzu	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Uzupełnienie ubytków w elewacji wraz z odtworzeniem powłok malarskich po zdemontowanych kanałach wentylacyjnych	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000