

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 316
ADRES INWESTYCJI : Budynek C1 - GEODEZJI
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wawrzyniak (instalacje sanitarne)
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2024

SPORZĄDZIŁ :

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		C1 pok. 316, WOD-KAN			
1	KNR 4-07 d.1 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter 1	obiekt. obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-07 d.1 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter 1	obiekt. obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna d.1	Demontaż wężyków elastycznych przyłączeniowych biegnących do pomieszczenia 317 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 0-13 d.1 0127-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi o śr. 16 mm, wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach (ZWU+ CWU do pom. 317) <i>Rura (PE-X) z warst. antydyf. fi 16,0/2,0mm</i> <i>kształtki zaciskowe do rur PE o śr. 16 mm</i> 1.5+1.5	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 0-34 d.1 0108-01	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.13 mm (J) <i>Otulina z pianki polietylenowej laminowana folią PE o śr. wewnętrznej 18 mm i grubość ścianki 9 mm</i> poz.6	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR AT-13 d.1 0105-07	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 4-02 d.1 0210-02 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.5 1	mssc. m mssc.	1.000	1.500
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna d.1	Zlicowanie przyłączy wodociągowych ze ścianą - pom. 316 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	kalk. własna d.1	Wyniesienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 0.05	m ³ m ³	0.050	
				RAZEM	0.050