

Remont mieszkania nr 5 przy ul. Wschodniej 68 we Wrocławiu - Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: roboty ogólnobudowlane remont mieszkania					
1		wymiana drzwi			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego	m2		
		1,17 * 2,15	m2	2,516	
				RAZEM	2,516
2	KNR 4-01 d.1 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	m2		
		poz.1	m2	2,516	
				RAZEM	2,516
3	KNR 2-02 d.1 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,07 * 2,05	m2	2,194	
				RAZEM	2,194
4	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		1,17 + 2,15 * 2	m	5,470	
				RAZEM	5,470
2		podłoga			
5	d.2 analiza indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	ZKNR C-2 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 4-01 d.2 0815-07 analogia	Zerwanie cokołów	m		
		5 + 19	m	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5 + 20	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
9	ZKNR C-2 d.2 0601-05 9914	Przygotowanie podłoża cementowego - wykucie fragmentu podłoża - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2	m2		
		1 + 1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-02 d.2 0609-03 analogia	Rozbiórka Izolacji cieplnej z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.9	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.10	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.9	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
13	ZKNR C-2 d.2 0601-07 9914	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2	m2		
		poz.9	m2	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
14 d.2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
		poz.8	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
15 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz. 14	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
16 d.2	KNR 2-02 0609-03 analogia	Podkład akustyczny pod panele gr 3 mm	m2		
		poz. 14	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
17 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych AC 5	m2		
		poz. 14	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
18 d.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	listwy przyścienne	m		
		poz.7	m	24,000	
				RAZEM	24,000
3		utylicacja odpadów budowlanych			
19 d.3	KNR 4-01 0909-02	Wynajęcie kontenera na odpady budowlane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000