



UNIwersytet  
PRZYRODNICZY  
WE WROCLAWIU

SAMODZIELNA SEKCJA NADZORU TECHNICZNEGO

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie instalacji wentylacji do pomieszczeniu:  
Budynek A2 pom. 239

Wrocław wrzesień 2020

## I. ZARYS PLANOWANEGO REMONTU

### 1. Cel przedsięwzięcia

Zmodernizowanie wentylacji w pom 239 w budynku A2

### 2. Opis stanu istniejącego

Istniejąca instalacja wentylacyjna wykonana jest z kanału ocynkowanego prostokątnego, izolowanego i zabudowanego płaszczem metalowym. Instalacja jest wykonana na dachu.

### 3. Zakres prac

Należy wykonać:

- demontaż starej instalacji wentylacji
- otwarcie/wykucie zaślepionej kratki
- montaż nowej instalacji wentylacji wyciągowej fi 200 (spiro)-
- montaż podstawy dachowej
- montaż tłumika fi 200 L=1m
- montaż wentylatora o wydajności 300 m<sup>3</sup>/h
- montaż anemostatu kwadratowego w suficie
- montaż kratki kompensacyjnej w nowej ścianie (najdłuższa droga dla powietrza)
- montaż izolacji na kanałach wentylacyjnych grubości 50mm
- montaż płaszczy z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm

### 4. Wymagania

- 4.1. Prace remontowe prowadzone będą w bud. A2 pom. 239 nie mogą mieć znaczącego wpływu na działanie reszty obiektu.
- 4.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach spełniających wymagania podstawowe określone w art.5 ust.1 ustawy „Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- 4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane, montowane i instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy „Prawo Budowlane”.
- 4.4. Wykonawca proponuje materiał, który winien mieć cechy spełnienia wszystkich parametrów technicznych materiału lub urządzenia wskazanego. O proponowanym wyborze, wykonawca powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego, który po uzgodnieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję.
- 4.5. Wybrany i zaakceptowany materiał przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.
- 4.6. Akceptacja materiałowa będzie na podstawie „Karty materiałowej” (dostarczonej przez zamawiającego), deklaracji własności użytkowej, karty katalogowej producenta, atestu higienicznego (gdy jest wymagany)
- 4.7. Wykonanie dokumentacji po wykonawczej należy dostarczyć:
  - wnioski materiałowe z zatwierdzeniem inspektora nadzoru
  - protokoły z badań i prób
  - wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kierownika robót.
  - wszystkie elementy wyposażenia jak i stolarkę otworową należy zabezpieczyć przed zniszczeniem przy pracach instalacyjnych.