

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK A-2 REMONT POKOII 130, 118 i 139  
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. NORWIDA 25  
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27  
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław  
DATA OPRACOWANIA : 2022-08-17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT SAL 130, 118 i 139 W BUD. A-2</b>					
<b>1</b>		<b>POK. 130</b>			
1		Przestawianie mebli	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-02	Oslony posadzki folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	3.71*4.51+6.11*8.95+4.33*3.72	m <sup>2</sup>	87.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.524</b>
3	KNR 2-02	Oslony okien , drzwi , grzejników , mebli folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
4		Demontaż i ponowny montaż paneli na ścianie ( odboje )	m		
d.1		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5		Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-05	2*3.72	m <sup>2</sup>	7.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.440</b>
7		Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą (komplety z zamkami , klamkami )	m <sup>2</sup>		
d.1		2*2.2	m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.2	m <sup>2</sup>	87.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.524</b>
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	poz.2*0.2	m <sup>2</sup>	17.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.505</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	poz.2	m <sup>2</sup>	87.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.524</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(3.71+4.51+6.11+8.95+4.33+3.72+0.45*2)*2*3.72	m <sup>2</sup>	239.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.791</b>
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02	(3.71+4.51+6.11+8.95+4.33+3.72+0.45*2)*2*3.72*0.2+poz.6	m <sup>2</sup>	55.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.398</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	poz.11	m <sup>2</sup>	239.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.791</b>
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych parapetówi o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1507-02 9915-08	Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 2*0.6*4	m <sup>2</sup> p.f.p.		4.800
		2*0.6*4	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
15	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	poz.2	m <sup>2</sup>	87.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.524</b>
<b>2</b>		<b>POK. 118</b>			
16		Przestawianie mebli	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-02	Oslony posadzki folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.2	0925-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.27*7.04	m <sup>2</sup>	23.021	
				RAZEM	23.021
18	KNR 2-02 d.2 0925-01	Ostony okien , drzwi , grzejników , mebli folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
19	d.2	Demontaż i ponowny montaż paneli na ścianie ( odboje )	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
20	d.2	Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(3.27+7.04)*2*3.79	m <sup>2</sup>	78.150	
				RAZEM	78.150
22	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		poz.17*0.2	m <sup>2</sup>	4.604	
				RAZEM	4.604
23	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.21	m <sup>2</sup>	78.150	
				RAZEM	78.150
24	KNR 2-02 d.2 1507-02 9915-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych parapetówi o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 2*0.6*4	m <sup>2</sup> p.f.p.		4.800
		2*0.6	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
25	KNR 2-02 d.2 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną	m <sup>2</sup>		
		(2.5+1.65)*3	m <sup>2</sup>	12.450	
				RAZEM	12.450
26	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	23.021	
				RAZEM	23.021
27	d.2	wymiana paneli stropu podwieszzonego i skorodowanych elementów podkonstrukcji	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
<b>3</b>		<b>POK. 139</b>			
28	d.3	Przestawianie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-02 d.3 0925-01	Ostony posadzki folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		6.37*3.70	m <sup>2</sup>	23.569	
				RAZEM	23.569
30	KNR 2-02 d.3 0925-01	Ostony okien , drzwi , grzejników , mebli folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
31	d.3	Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.3 0710-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
33	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.29	m <sup>2</sup>	23.569	
				RAZEM	23.569
34	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3.70*6.37)*2*3.73	m <sup>2</sup>	175.825	
				RAZEM	175.825
35	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.29*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.714	
				RAZEM	4.714
36	KNR 2-02 d.3 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.34*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.165	
				RAZEM	35.165
37	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.569	
				RAZEM	23.569
38	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	175.825	
				RAZEM	175.825
39	KNR 2-02 d.3 1507-02 9915-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych parapetówi o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem  Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 2*0.6*4  2*0.6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup> p.f.p.		4.800
			m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
40	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.569	
				RAZEM	23.569
<b>4</b>		<b>REMONT POKOJU NR. 328</b>			
41	d.4	Przestawianie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 d.4 0925-01	Ostony okien , posadzki , drzwi folią polietylenową poz.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.160	
				RAZEM	14.160
43	d.4	Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.36*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.160	
				RAZEM	14.160
45	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (2.36+6)*2*3.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.867	
				RAZEM	62.867
46	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach .IIKWIDACJA DZIUR PO GWOŹDZIACH 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.44+poz.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.027	
				RAZEM	77.027
48	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.160	
				RAZEM	14.160
49	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.867	
				RAZEM	62.867
50	KNR 4-01 d.4 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 14.160	8.000 14.160
<b>5</b>		<b>REMONT POKOJU NR. 329</b>			
53	d.5	Przestawianie mebli 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
54	KNR 2-02 d.5 0925-01	Ośłony okien , posadzki , drzwi folią polietylenową poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 43.953	43.953
55	d.5	Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
56	KNR 4-01 d.5 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.000	3.000
57	d.5	Wycięcie posadzki w miejscu ścianki murowanej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
58	KNR 4-01 d.5 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.000	3.000
59	KNR 4-01 d.5 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 2	m m	2.000	2.000
60	KNR 4-01 d.5 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 6.000	6.000
61	KNR AT-12 d.5 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 2.3*3.7+5.5*3.45+3*3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 37.835	37.835
62	KNR 2-02 d.5 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.61+5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 42.835	42.835
63	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 5.98*(5.05+2.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 43.953	43.953
64	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (5.98*2+5.05+2.3)*2*3.6+(2.3+5.98+3)*2*3.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 216.638	216.638
65	KNR AT-27 d.5 0105-04	Zasklepienie rysy 10	m m	10.000	10.000
66	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach .IIKWIDACJA DZIUR PO GWOŹDZIACH , PRZECIERANIE ŚCIANEK G-K 10+(2.3+5.5+3)*2*3.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 84.304	84.304
67	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.63+poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 260.591	260.591
68	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.600	4.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 4-01 d.5 0818-05 kalk. własna	Rozbiórka fragmentu posadzki z paneli podłogowych 2.95*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.425	 4.425
				RAZEM	4.425
70	NNRNKB d.5 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> poz.68+poz.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.025	 9.025
				RAZEM	9.025
71	KNR 4-01 d.5 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m <sup>2</sup> z winyleum poz.68+poz.69+(2+2.3+1.5+2.9)*2*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.765	 10.765
				RAZEM	10.765
72	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
73	NNRNKB d.5 202 0832-01	(z.I) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na ścianach 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
74	NNRNKB d.5 202 0837-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
75	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.953	 43.953
				RAZEM	43.953
76	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.638	 216.638
				RAZEM	216.638
77	KNR 4-01 d.5 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
78	d.5	Montaż kompletnych drzwi z ościeżnicami z zamkami i okuciami- dostawa i montaż 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
79	KNR 4-01 d.5 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
80	KNR 4-01 d.5 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.953	 43.953
				RAZEM	43.953
81	KNR 4-01 d.5 0108-06 0108-08	Wywóz odpadów bud. samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III 2.2*1.2*0.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.475	 0.475
				RAZEM	0.475
82	d.5	Oplata za utylizację poz.81	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.475	 0.475
				RAZEM	0.475