

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Napraw posadzki żywicznej w pokoju 282 w budynku E11 w laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt i Pa-
szoznawstwa
ADRES INWESTYCJI : ul. Chełmoniego 38C, 51-630 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Bogdańska
DATA OPRACOWANIA : 26 październik 2023

Opracowała :

Sprawdził :

Data opracowania
26 październik 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace posadzkowe			
d.1	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli, sprzętu wraz z zabezpieczeniem osprzętu przed uszkodzeniem, zabezpieczenie lamp, zabezpieczenie osprzętu elektrycznego przed zabrudzeniem. Zabezpieczeni sufitu podwieszanego przed zapyleniem. 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	3,02+3,9*2+2,2<p.1> 1,2*2+2,2*2<p2> 0,8*2+0,5*2+2,2*2-0,8<p3>	m m m	13,020 6,800 6,200	
				RAZEM	26,020
3	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie - zerwanie starej posadzki żywicznej, szlifowanie nierówności i oczyszczenie podłoża	m ²		
d.1	0816-03 analogia	3,9*3,02<p1> 1,7*2,2+0,5*0,95<p2> 1,2*2,2<p3>	m ² m ² m ²	11,778 4,215 2,640	
				RAZEM	18,633
4	NNRNKB	Szlifowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płaszczyzn o powierzchni do 1.0 m2 miejsc trudnodostępnych przy wpustach	szt		
d.1	202 2124-03 analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03	poz.3+poz.4	m ²	19,633	
				RAZEM	19,633
6	KNR AT-33	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża żywicą epoksydową - warstwa wyrównawczo-szczepna	m ²		
d.1	0101-04 analogia	poz.5	m ²	19,633	
				RAZEM	19,633
7	KNR AT-33	Obrobienie wpustów odwodnieniowych punktowych o średnicy do 15 cm - wpusty	szt.		
d.1	0103-02 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie warstwy wyrównawczo-szczepnej o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
d.1	0816-03 analogia	poz.3	m ²	18,633	
				RAZEM	18,633
9	NNRNKB	Szlifowanie ręczne warstwy wyrównawczo-szczepnej płaszczyzn o powierzchni do 1.0 m2 miejsc trudnodostępnych - wpusty, przy kanale	szt		
d.1	202 2124-03 analogia	poz.4	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AT-33	Antypoślizgowe posadzki o grubości 2 mm klasy R12 z żywicy Harz EP Uni z wyobleniem na ścianę wys. 10 cm	m ²		
d.1	0304-03 0304-05	poz.8+poz.2*0,10	m ²	21,235	
				RAZEM	21,235
11	KNR AT-33	Wykonanie faset	m		
d.1	0103-03	poz.2	m	26,020	
				RAZEM	26,020
12	KNR-W 4-01	Systemowa listwa przyścienna PCV wieńcząca wywinięcie żywicy na ścianą	m		
d.1	0415-07 analogia	poz.11	m	26,020	
				RAZEM	26,020
13	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1	1215-06	poz.3	m ²	18,633	
				RAZEM	18,633