

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Strefa wypoczynkowa 1 piętro budynek F-13 (Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu)  
ADRES INWESTYCJI : Chelmońskiego 37, Wrocław  
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : UL. C. K. NORWIDA 25, 50-375 WOCŁAW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Kolwińska (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2022

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Strefa wypoczynkowa 1 piętro budynek F-13</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace malarskie</b>			
1		Wyniesienie i przyniesienie mebli	kpl.		1,00
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Wygradzenie strefy prac budowlanych	kpl.		1,00
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Zabezpieczeniem osprzętu elektrycznego przed pracami malarskimi, zabezpieczeniem klimatyzacji i sufitów podwieszanych przed zapyleniem i zabrudzeniem	kpl.		1,00
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 2-02	Ostony drzwi folią polietylenową	m <sup>2</sup>		5,87
d.1.1	0925-01 analogia	2*1,9+(1*2,07)	m <sup>2</sup>	5,87	
				RAZEM	5,87
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		43,20
d.1.1	1216-01	6*7,2	m <sup>2</sup>	43,20	
				RAZEM	43,20
6	KNR-W 7-12	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie i skrobanie powierzchni ścian z pozostałości kleju po zerwanych tapetach	m <sup>2</sup>		12,54
d.1.1	0301-05 analogia	2,8*(3,3+0,53+0,21+0,44)	m <sup>2</sup>	12,54	
				RAZEM	12,54
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (likwidacja gwoździ, wkrętów i ubytków ze ścian)	m <sup>2</sup>		43,26
d.1.1	1204-08 analogia	2,8*(7,2+1,2+0,5+0,22+0,22+3,3+0,53+0,22+0,43+0,43+0,6+0,6)	m <sup>2</sup>	43,26	
				RAZEM	43,26
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		5,00
d.1.1	0702-04	5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		5,00
d.1.1	0705-04	5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przed malowaniem	m <sup>2</sup>		43,26
d.1.1	202 1134-02	poz.7	m <sup>2</sup>	43,26	
				RAZEM	43,26
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (Farba o odporność na szorowanie: klasa 1 według PN-EN 13 300)	m <sup>2</sup>		43,26
d.1.1	1510-01 analogia	poz.10	m <sup>2</sup>	43,26	
				RAZEM	43,26
12	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		3,36
d.1.1	1510-02	1,2*2,8	m <sup>2</sup>	3,36	
				RAZEM	3,36
13	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		4,14
d.1.1	1215-02	2*2,07*1,0	m <sup>2</sup>	4,14	
				RAZEM	4,14
<b>1.2</b>		<b>Wymiana posadzki</b>			
14		Rozebranie posadzki z wykładziny dywanowej (wraz z taśmą i klejem) i cokołami, oczyszczenie powierzchni	m <sup>2</sup>		33,81
d.1.2	kalk. własna	5,4*6+0,1*(6+5,4+0,6+0,6+0,43+0,43+0,2+0,2+0,2)	m <sup>2</sup>	33,81	
				RAZEM	33,81
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki Winylowe - antypoślizgowość R10, reakcja na ogień Bfl-s1 (montaż zgodny z opisem przedmiotu zamówienia)	m <sup>2</sup>		33,81
d.1.2	1112-08 analogia	33,81	m <sup>2</sup>	33,81	
				RAZEM	33,81
16		Montaż listew przyściennych z PCW	m		14,06
d.1.2	kalk. własna	6+5,4+0,6+0,6+0,43+0,43+0,2+0,2+0,2	m	14,06	
				RAZEM	14,06
17		Montaż profilu najazdowego skośnego	m		11,40
d.1.2	kalk. własna				

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6+5,4	m	11,40	
				RAZEM	11,40
18	d.1.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		0,70
		poz.14*0,02 +0,1*(6+5,4+0,6+0,6+0,43+0,43+0,2+0,2+0,2)*0,02	m <sup>3</sup>	0,70	
				RAZEM	0,70
19	d.1.2 kalk. własna	Sprzątanie po robotach budowlanych	kpl.		1,00
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.3</b>		<b>Montaż blatu</b>			
20	d.1.3 kalk. własna	Montaż blatu z płyty MDF laminowana kolor do uzgodnienia z użytkownikiem o szerokości 70 cm, wysokości 75, grubości 18 mm ( +/- 10%) niezapalna B-s1, brak płonących kropli - d0, laminowana jednostronnie, wszystkie krawędzie laminowane, montaż wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	m <sup>2</sup>		8,70
		0,75*6+(0,7*6)	m <sup>2</sup>	8,70	
				RAZEM	8,70