

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana w złym stanie technicznym istniejących łąw kominiarskich w DS Talizman
ADRES INWESTYCJI : pl. Grunwaldzki 63 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul.C.K.Norwida , 55-375 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Kolwińska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 2 kwiecień 2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH, POMOSTÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIOWYM UZUPEŁNIENIEM WSPORNIKÓW			
1	kalk. własna	Oznakowanie i Zzabezpieczenia BHP podczas prac	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	Kalkulacja	Praca podnośnika koszowego do 25m	m-g		
d.1	własna	30	m-g	30,000	
				RAZEM	30,000
3	Kalkulacja	Demontaż ław - pomostów komunikacyjnych	m		
d.1	własna	4+4+2,2+2+2,6+2,60+2,6+4+4+2,5	m	30,500	
				RAZEM	30,500
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - rozbiórka przed montażem wspornika kominiarskiego	m ²		
d.1	0508-02	0,56*poz.5	m ²	17,080	
				RAZEM	17,080
5	KNR 2-22	Ułożenie ław kominiarskich - montaż ław kominiarskich, pomostów komunikacyjnych	m		
d.1	0702-05 analogia	poz.3	m	30,500	
				RAZEM	30,500
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę (ponowne pokrycie po rozbiórce)	m ²		
d.1	0513-04	0,56*poz.5	m ²	17,080	
				RAZEM	17,080
7	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.		
d.1	0507-01	4*32	szt.	128,000	
				RAZEM	128,000
8	kalk. własna	Schodnia robocza dla obsługi prac na dachu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Sprzątanie, wywóz odpadów, utylizacja	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000