

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont łazienek i kuchni w DS Centaur

ADRES INWESTYCJI: ul. Grunwaldzka 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jerzy Policht

DATA OPRACOWANIA:

16.02.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

16.02.2023

Data zatwierdzenia

## Remont łazienek i kuchni w DS Centaur

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont łazienek i kuchni w DS Centaur</b>						
1			<b>Demontaż instalacji elektrycznej i DSO</b>			
1 d.1	KNR 5-06 0803-09 z.o.2.4.		Demontaż głośnika wewnętrznego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na ścianie betonowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR-W 4-03 1119-01		Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale	m		
			2	m	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3 d.1	KNR-W 4-03 0903-01		Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm <sup>2</sup> od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4 d.1	KNR-W 4-03 1120-02		Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2			<b>Montaż instalacji elektrycznej i DSO</b>			
5 d.2	KNR-W 4-03 1001-03		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
			2	m	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6 d.2	KNR-W 5-08 0301-21		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
			4	szt.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
7 d.2	analiza indywidualna		Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku - materiał z demontażu	m		
			2	m	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8 d.2	KNR-W 4-03 1012-01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			2	m	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9 d.2	KNR-W 5-08 0302-01		Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10 d.2	KNR-W 5-08 0309-05		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11 d.2	KNR-W 5-08 0302-03		Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> mocowanych na zaprawę	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
12 d.2	KNR-W 5-08 0804-01		Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.ż ył		
			18	szt.ż ył	18,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>

## Remont łazienek i kuchni w DS Centaur

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 5-06 0805-06		Instalowanie głośnika wewnętrzного o mocy 10 W w obudowie szczelnej na ścianie betonowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000