

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wraz z wymianą posadzki w pokojach: 317, 318 w budynku E13
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. CHEŁMOŃSKIEGO 38 E
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POKÓJ 318			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż rolet wraz z utylizacją	m		
		5,73	m	5,730	
				RAZEM	5,730
2	d.1 kalk. własna	Wyniesienie i przyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i cokolików wraz z usunięciem pozostałości po kleju	m ²		
		4,02*5,73	m ²	23,035	
				RAZEM	23,035
4	d.1 KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5	d.1 KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych (ościeżnic, gniazdek, płytek ściennych, okien, grzejników, lamp, kratki wentylacyjnych)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.1 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFIT	m ²		
		4,02*5,73	m ²	23,035	
				RAZEM	23,035
8	d.1 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,- ŚCIANY	m ²		
		(4,02+5,73)*2*2,93	m ²	57,135	
				RAZEM	57,135
9	d.1 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.7	m ²	23,035	
				RAZEM	23,035
10	d.1 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.8	m ²	57,135	
				RAZEM	57,135
11	d.1 KNR 4-01 0205-01 analogia	Wymiana parapetów o szerokości do 30 cm (wykucie z muru istniejącego parapetu, montaż nowego parapetu (profil komorowy z PVC-U powlekany okleiną - osadzenie parapetu, naprawa uszkodzonego tynku wraz z obróbką i wykończeniem listwą),	m		
		4*1,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
12	d.1 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.7	m ²	23,035	
				RAZEM	23,035
13	d.1 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13 300	m ²		
		poz.8	m ²	57,135	
				RAZEM	57,135
14	d.1 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.7	m ²	23,035	
				RAZEM	23,035
15	d.1 KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
		podposadzkowe	m ²	23,035	
		poz.3			
				RAZEM	23,035
16	d.1 KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.15	m ²	23,035	
				RAZEM	23,035
17	d.1 NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 5, trudno zapalność i emisja dymu Bfl-s1)	m ²		
		poz.3	m ²	23,035	
				RAZEM	23,035
18	d.1 KNR 13-23 0701-05	Wymiana progów	szt		
		2	szt	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01 d.1 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.3*0,01	m ³ m ³	0,230	0,230
				RAZEM	0,230
20	d.1 kalk. własna	Utylizacja odpadów, sprzątanie po robotach budowlanych poz.3*0,01	m ³ m ³	0,230	0,230
				RAZEM	0,230
2		POKÓJ 317			
21	d.2 kalk. własna	Demontaż rolet wraz z utylizacją 2,93	m m	2,930	2,930
				RAZEM	2,930
22	d.2 kalk. własna	Wyniesienie i przyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 d.2 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i cokolików wraz z usunięciem pozostałości po kleju 2,93*4,00	m ² m ²	11,720	11,720
				RAZEM	11,720
24	KNR AT-27 d.2 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 15	m m	15,000	15,000
				RAZEM	15,000
25	KNR AT-27 d.2 0105-04	Zasklepienie rysy 15	m m	15,000	15,000
				RAZEM	15,000
26	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych (ościeżnic, gniazdek, płytek ściennych, okien, grzejników, lamp, kratki wentylacyjnych) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFIT poz.23	m ² m ²	11,720	11,720
				RAZEM	11,720
28	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,- ŚCIANY (2,93+4,00)*2*2,93	m ² m ²	40,610	40,610
				RAZEM	40,610
29	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.27	m ² m ²	11,720	11,720
				RAZEM	11,720
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.28	m ² m ²	40,610	40,610
				RAZEM	40,610
31	KNR 4-01 d.2 0205-01 analogia	Wymiana parapetów o szerokości do 30 cm (wykucie z muru istniejącego parapetu, montaż nowego parapetu (profil komorowy z PVC-U powlekany okleiną w kolorze do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru - osadzenie parapetu, naprawa uszkodzonego tynku wraz z obróbką i wykończeniem listwą) 2*1,0	m m	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
32	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.27	m ² m ²	11,720	11,720
				RAZEM	11,720
33	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13 300 poz.28	m ² m ²	40,610	40,610
				RAZEM	40,610
34	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.27	m ² m ²	11,720	11,720
				RAZEM	11,720
35	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.23	m ² m ²	11,720	11,720
				RAZEM	11,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 d.2 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa poz.23	m ² m ²	11,720	
				RAZEM	11,720
37	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 5, trudno zapalność i emisja dymu Bfl-s1) poz.23	m ² m ²	11,720	
				RAZEM	11,720
38	KNR 13-23 d.2 0701-05	Wymiana progów 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 d.2 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowładowymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.23*0,01	m ³ m ³	0,117	
				RAZEM	0,117
40	d.2 kalk. własna	Utylizacja odpadów, sprzątnięcie po robotach budowlanych poz.23*0,01	m ³ m ³	0,117	
				RAZEM	0,117