

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BIBLIOTEKA -PATIO (POLBRUK)
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. NORWIDA 25
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 2022-05-24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BIBLIOTEKA - PATIO					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Zabezpieczenie elementów taśmą malarską	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (2*0.3+2*0.6)*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
4	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.2*2*0.3	m ³		
			m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0324-06	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 0-19 1024-04	Montaż drzwi aluminiowych o pow. do 3.0 m ² oszklonych na budowie	m ²		
		2.2*1.5	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
8	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 6*0.3*2	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.10	m ²	40.513	
				RAZEM	40.513
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.82+4.07)*2*2.94	m ²		
			m ²	40.513	
				RAZEM	40.513
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.12	m ²	11.477	
				RAZEM	11.477
12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.82*4.07	m ²		
			m ²	11.477	
				RAZEM	11.477
13	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-fartuch Krotność = 2	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR 4-01 0709-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłogach otrzcinowanych lub z dranicami na ścianach	szt.		
		1.5	szt.	1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR 4-01 0819-08	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych fartuch przy zlewozmywaku	płyt.		
		17	płyt.	17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.12	m ²	11.477	
				RAZEM	11.477

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu 5	miejsc. miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem - powierzchnie poziome poz.10	m ² m ²	40.513	
				RAZEM	40.513
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.12	m ² m ²	11.477	
				RAZEM	11.477
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.10	m ² m ²	40.513	
				RAZEM	40.513
23	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.12	m ² m ²	11.477	
				RAZEM	11.477
24	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.12	m ² m ²	11.477	
				RAZEM	11.477
25	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (2.82+4.07)*2	m m	13.780	
				RAZEM	13.780
26	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej na podsypce piaskowej 6.01*4.08	m ² m ²	24.521	
				RAZEM	24.521
27	KNP 01 0104-02.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem 6.01*4.07*0.06*2.4	t t	3.522	
				RAZEM	3.522
28	KNNR 6 0105-01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm poz.26	m ² m ²	24.521	
				RAZEM	24.521
29	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 6.01	m m	6.010	
				RAZEM	6.010
30	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.26-6.01*0.5	m ² m ²	21.516	
				RAZEM	21.516
31	KNP 01 0104-02.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem 6.01*4.07*0.06*2.4+0.3	t t	3.822	
				RAZEM	3.822
32		Przyniesienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej 6.01*0.5*0.4	m ³ m ³	1.202	
				RAZEM	1.202
33	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe(ściany patio) (6.01+4.08)*2*3	m ² m ²	60.540	
				RAZEM	60.540
34	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.33	m ² m ²	60.540	
				RAZEM	60.540
35	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton poz.33	m ² m ²	60.540	
				RAZEM	60.540
36	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.26*0.06+poz.18*0.01+poz.13*0.03	m ³ m ³	1.631	
				RAZEM	1.631
37		Utylizacja odpadów poz.26*0.06+poz.18*0.01+poz.13*0.03	m ³ m ³	1.631	
				RAZEM	1.631

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.18+10	m ²	21.477	
				RAZEM	21.477