
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi 1.20H, 1.21H, 1.22H w związku z powstaniem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia socjalnego 1.08H. Wydzielenie sali konferencyjnej z obszaru czytelnicy (sala 3,07H)
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. Grunwaldzka 55
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kolwińska Ewelina
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane związane z powstaniem nowego Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu			
1.1		Pomieszczenie 1.20H			
1	d.1.1 kalk. własna	Wyniesienie i przyniesienie mebli i gablot	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1.1 kalk. własna	Zabezpieczenie rolet przed pracami malarskimi	m		
		1,5*2	m	3,00	
				RAZEM	3,00
3	d.1.1 kalk. własna	Zabezpieczenie wentylacji przed pracami pyłącymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 13-23 d.1.1 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6,09*6,08	m ²	37,03	
				RAZEM	37,03
5	d.1.1 kalk. własna	Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych (ościeżnice drzwiowe, gniazdka, okna, parapety, sufit podwieszany)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 4-01 d.1.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY (6,06+6,08+0,72)*2*3,17	m ²		
			m ²	81,53	
				RAZEM	81,53
7	NNRNKB 202 d.1.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.6	m ²		
			m ²	81,53	
				RAZEM	81,53
8	KNR 4-01 d.1.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13 300 poz.6	m ²		
			m ²	81,53	
				RAZEM	81,53
9	d.1.1 kalk. własna	Sprzątanie pomieszczeni po pracach malarskich (min. mycie okien, drzwi, paneli podłogowych)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Pomieszczenie 1.21H			
10	d.1.2 kalk. własna	Wyniesienie i przyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	d.1.2 kalk. własna	Zabezpieczenie rolet przed pracami malarskimi	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
12	d.1.2 kalk. własna	Zabezpieczenie wentylacji przed pracami pyłącymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR 13-23 d.1.2 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,01*6,06	m ²	18,24	
				RAZEM	18,24
14	d.1.2 kalk. własna	Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych (ościeżnice drzwiowe, gniazdka, okna, parapety, sufit podwieszany)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY (6,06+3,01)*2*3,19	m ²		
			m ²	57,87	
				RAZEM	57,87
16	NNRNKB 202 d.1.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.15	m ²		
			m ²	57,87	
				RAZEM	57,87
17	KNR 4-01 d.1.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13 300 poz.15	m ²		
			m ²	57,87	
				RAZEM	57,87
18	d.1.2 kalk. własna	Sprzątanie pomieszczeni po pracach malarskich (min. mycie okien, drzwi, paneli)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
1.3		Pomieszczenie 1.22H			
19		Wyniesienie i przyniesienie mebli	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20		Zabezpieczenie rolet przed pracami malarskimi	m		
d.1.3	kalk. własna	1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
21		Zabezpieczenie wentylacji przed pracami pyłącymi	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.3	1001-10	2,91*6,06	m ²	17,63	
				RAZEM	17,63
23		Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych (ościeżnice drzwiowe, gniazdko, okna, parapety, sufit podwieszany)	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY (6,06+2,91)*2*3,22	m ²		
d.1.3	1204-08		m ²	57,77	
				RAZEM	57,77
25	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	1134-02	poz.24	m ²	57,77	
				RAZEM	57,77
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13 300	m ²		
d.1.3	1204-02	poz.24	m ²	57,77	
				RAZEM	57,77
27		Naprawa luźno zamocowanej klamki	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28		Sprzątanie pomieszczeni po pracach malarskich (min. mycie okien, drzwi, paneli podłogowych)	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		Przebiecie pomiędzy pomieszczeniami 1.20H - 1.21H			
29	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików z PVC	m		
d.1.4	0808-08	6,08*2	m	12,16	
				RAZEM	12,16
30	KNR 4-01	Wykucie otworu drzwiowego w ścianach z silikatowych elementów o grubości około 15 cm	m ³		
d.1.4	0329-03	analogia	m ³	0,32	
		2,1*1*0,15		RAZEM	0,32
31	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m ²		
d.1.4	1001-09	analogia	m ²	8,00	
		8		RAZEM	8,00
32	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.4	0126-05	1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
33	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.1.4	0705-02	5*2	m	10,00	
				RAZEM	10,00
34	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.4	0815-04	analogia	m ²	3,00	
		poz.33*0,3		RAZEM	3,00
35	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	1134-02	3*4	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13 300 poz.35	m ² m ²	 12,00	 12,00
				RAZEM	
37 d.1.4	KNR-W 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (uzupełnie posadzki w miejscu wykonywanego otworu drzwiowego) 1	msc msc	 1,00	 1,00
				RAZEM	
38 d.1.4	NNRNKB 202 1130-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 1,2*0,2	m ² m ²	 0,24	 0,24
				RAZEM	
39 d.1.4	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 6,08*2	m m	 12,16	 12,16
				RAZEM	
40 d.1.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.38	m ² m ²	 0,24	 0,24
				RAZEM	
41 d.1.4	KNR 2-02 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa poz.38	m ² m ²	 0,24	 0,24
				RAZEM	
42 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 5, trudno zapalność i emisja dymu Cfl-s1) poz.38	m ² m ²	 0,24	 0,24
				RAZEM	
43 d.1.4	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie wykończone trzy zawiasy, uszczelka gumowa (o parametrach technicznych zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia) 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
44 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (o parametrach technicznych zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia) 1*0,9*2,10	m ² m ²	 1,89	 1,89
				RAZEM	
45 d.1.4	KNR-W 4-01 0921-17 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami (montaż klamki, rozety drzwiowej z szyldem okrągły wraz z wkładką i kompletem kluczy) 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
46 d.1.4	KNR 13-23 0701-05 analogia	Wykonanie progu (listwa progowa) 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
47 d.1.4	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowładkowymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.30+poz.29*0,10*0,03	m ³ m ³	 0,36	 0,36
				RAZEM	
48 d.1.4	kalk. własna	Utylizacja odpadów, sprzątnięcie po robotach budowlanych poz.47	m ³ m ³	 0,36	 0,36
				RAZEM	
2		Wykonanie drzwi do pomieszczenia socjalnego 1.8H			
2.1		Roboty budowlane związane z przebicciem między pomieszczeniem socjalnym 1.8H a korytarzem			
49 d.2.1	kalk. własna	Wyniesienie i przyniesienie mebli, demontaż i montaż w nowym miejscu gablot, demontaż pasów naściennych na korytarzu oraz dopasowanie ich do nowego otworu drzwiowego (w przypadku braku możliwości wykorzystania pasów naściennych z demontażu zakup nowych pasów/odbojników ściennych o takich samych parametrach technicznych i ponowny montaż z dopasowaniem wymiaru do nowo wykonywanego otworu drzwiowego) 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
50 d.2.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików z PVC i ceramicznych 2,2	m m	 2,20	 2,20
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2.1	KNR 13-23 1001-09 analogia	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
52 d.2.1	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworu drzwiowego w ścianach z silikatowych elementów o grubości około 15 cm	m ³		
		2,1*1*0,15	m ³	0,32	
				RAZEM	0,32
53 d.2.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
54 d.2.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		5*2	m	10,00	
				RAZEM	10,00
55 d.2.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.54*0,3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
56 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		3*4	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
57 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13 300	m ²		
		poz.56	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
58 d.2.1	KNR-W 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (uzupełnienie posadzki w miejscu wykonywanego otworu drzwiowego)	msc		
		1	msc	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.2.1	NNRNKB 202 1130-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
		1,2*0,2	m ²	0,24	
				RAZEM	0,24
60 d.2.1	KNR 4-01 0810-03 analogia	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o parametrach tych samych jak istniejące (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.2.1	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.2.1	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
63 d.2.1	KNR 13-23 0701-05	Wymiana progów	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-04 analogia	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na płytki o takich samych parametrach technicznych co istniejące (parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.2.1	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie wykończone trzy zawiasy, uszczelka gumowa (o parametrach technicznych zgodnych z Opiszem Przedmiotu Zamówienia)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (o parametrach technicznych zgodnych z Opiszem Przedmiotu Zamówienia)	m ²		
		1*0,9*2,10	m ²	1,89	
				RAZEM	1,89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2.1	KNR-W 4-01 0921-17 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami (montaż klamki, rozety drzwiowej z szyldem okrągły wraz z wkładką i kompletem kluczy) 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
68 d.2.1	KNR 4-01 0108-07 0108- 08	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.52+poz.50*0,10*0,03	m ³ m ³	 0,33	 0,33
				RAZEM	0,33
69 d.2.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów, sprzątnięcie po robotach budowlanych poz.68	m ³ m ³	 0,33	 0,33
				RAZEM	0,33