

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w pokoju 401 w budynku A1 (IV piętro bez windy)
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Marii Curie-Skłodowskiej 42
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewelina Kolwińska
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,32*6,4+(3,81*4,73)	m ² m ²	45,67	
				RAZEM	45,67
2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią: okien, lamp, parapetów, anemostatów i grzejników 1,4*1,54+0,92*1,54+1,27*1,54+1,25*1,52+0,9*0,6+0,6*0,59+0,8*0,6+0,3*(1,36+0,92+1,3+1,3)	m ² m ²	10,27	
				RAZEM	10,27
3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 1,20*2,2+0,9*2*2	m ² m ²	6,24	
				RAZEM	6,24
4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie 1,2*2,2+0,9*2*2	m ² m ²	6,24	
				RAZEM	6,24
5	kalk. własna	Demontaż drewnianego blatu i zlewozmywaka dwukomorowego 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie cokołu (4,32-1,19+1,52+0,3+0,56+0,05+2,25-0,9+6,4+6,4+1,37+0,27+3,37+3,36+2,07+0,19+2,63+3,72-0,9)*0,07	m ² m ²	2,51	
				RAZEM	2,51
7	KNR 4-01 1202-09 ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2,6*(4,32*2)+(6,4*2,57)+(6,4*2,87)+(3,81*2,57)+(3,82*2,86)+(4,73*2)*2,6-(0,9*2,1)*2-(1,4*2,1)-(1,36*1,54)+0,26*(1,54*2)+0,26*1,36-0,92*1,54+0,26*0,92+0,26*2*1,54-1,27*1,54+0,22*2*1,54+1,27*0,22-1,25*1,52+0,22*2*1,52+0,22*1,25	m ² m ²	92,60	
				RAZEM	92,60
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 0,73*0,93	m ² m ²	0,68	
				RAZEM	0,68
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2,6*(4,32*2)+(6,4*2,57)+(6,4*2,87)+(3,81*2,57)+(3,82*2,86)+(4,73*2)*2,6-(0,9*2,1)*2-(1,4*2,1)-(1,36*1,54)+0,26*(1,54*2)+0,26*1,36-0,92*1,54+0,26*0,92+0,26*2*1,54-1,27*1,54+0,22*2*1,54+1,27*0,22-1,25*1,52+0,22*2*1,52+0,22*1,25	m ² m ²	92,60	
				RAZEM	92,60
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 4,32*6,4+(3,81*4,73)	m ² m ²	45,67	
				RAZEM	45,67
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,6*(4,32*2)+(6,4*2,57)+(6,4*2,87)+(3,81*2,57)+(3,82*2,86)+(4,73*2)*2,6-(0,9*2,1)*2-(1,4*2,1)-(1,36*1,54)+0,26*(1,54*2)+0,26*1,36-0,92*1,54+0,26*0,92+0,26*2*1,54-1,27*1,54+0,22*2*1,54+1,27*0,22-1,25*1,52+0,22*2*1,52+0,22*1,25	m ² m ²	92,60	
				RAZEM	92,60
12	KNR AT-43 0101-01 z.o. 4.1. analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m ² . (likwidacja istniejącego otworu w ścianie) 0,5*2,7	m ² m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
13	KNR AT-43 0102-01 z.o. 4.1.	Okładziny ściienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji z profili CD 60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m ² . 1,52*2,82	m ² m ²	4,29	
				RAZEM	4,29
14	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (uzupełnienia brakujących tynków) 0,1*(2,91+6,36+0,4+3,4+3,4)+(0,2*3,4)+(0,73*0,93)	m ² m ²	3,01	
				RAZEM	3,01
15	kalk. własna	Barierka okienna zabezpieczająca przed wypadnięciem (specyfikacja zgodna z opisem przedmiotu zamówienia) 4	szt szt	4,00	
				RAZEM	4,00
16	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farbą o odporności na szorowanie klasy 1) poz.7	m ² m ²	92,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	92,60
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.10	m ² m ²	45,67	
				RAZEM	45,67
18	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 0,85*2,05*2+0,12*2*2+0,12*0,85	m ² m ²	4,07	
				RAZEM	4,07
19	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,2*0,9	m ² m ²	1,08	
				RAZEM	1,08
20	KNR 2-02 0829-08 z.sz. 5.7.c analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą Pow. do 2,5 m ² . poz.19	m ² m ²	1,08	
				RAZEM	1,08
21	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 4,32-1,19+1,52+0,3+0,56+0,05+2,25-0,9+6,4+6,4+1,37+0,27+3,37+3,36+2,07+0,19+2,63+3,72-0,9	m m	35,79	
				RAZEM	35,79
22	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami poz.1	m ² m ²	45,67	
				RAZEM	45,67
23	KNR 4-01 0108-07 0108-08 analogia	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.6*0,07+0,03*poz.8+0,5	m ³ m ³	0,70	
				RAZEM	0,70
24	TZKNBK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 17,5 poz.23	m ³ m ³	0,70	
				RAZEM	0,70
25	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m poz.23	m ³ m ³	0,70	
				RAZEM	0,70
26	TZKNBK I 0504-03	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych Krotność = 2 poz.23	m ³ m ³	0,70	
				RAZEM	0,70
27	kalk. własna	Oплата za utylizację poz.23	m ³ m ³	0,70	
				RAZEM	0,70