

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZODIAK naprawa pryszniców - komplet dla jednej kondygnacji
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW, UL.SOPCKA 23
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Norwida 25
BRANŻA : Budowlana, Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wawrzyniak (INSTALACJE SANITARNE)
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2023

SPORZĄDZIŁ :

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zodiak prysznicze					
1		Prace sanitarne			
1	KNR 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 d.1 0235-07 z.o.2.9. analiza indywidualna	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik prysznicza osadzony w posadzce	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 d.1 0210-02 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 40 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		6.000
		6	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 d.1 0218-01 analiza indywidualna	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej <i>Odwodnienie (odpływ) liniowy l=800mm, stal nierdzewna, powierzchnia szczerotkowana, z kołnierzem uszczelniającym i niskim syfonem, ruszt pełny ze stali nierdzewnej</i>	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	kalk. własna	Doszczelnienie podejść wodociagowych do baterii prysznicowej (styk rura płytki)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000