

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Strefa Chilaut  
ADRES INWESTYCJI: ul. Chełmońskiego 37a, Wrocław  
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA: ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
elektryczna mgr inż. Jerzy Policht  
DATA OPRACOWANIA: 19.03.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
19.03.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>Roboty elektryczne</b>			
1 d.1	KNR-W 4-03 1119-02		Demontaż listew elektroinstalacyjnych	m		
			5	m	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2 d.1	KNR-W 4-03 1001-03		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
			5	m	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
3 d.1	KNR-W 5-08 0210-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m		
			5	m	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4 d.1	KNR-W 4-03 1012-01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			10	m	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
5 d.1	KNR-W 5-08 0803-01		Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
			6	szt.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6 d.1	KNR-W 5-08 0307-05		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>