

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK A-2 MONTARZ UMYWALKI Z DOPROWADZENIEM MEDIÓW
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. NORWIDA 25
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MONTAŻ UMYWALKI W POK. 138 A DOPROWADZENIEM MEDIUW Z POK. 036					
1		POK.138			
1		PRZESTAWIANIE MEBLI	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Oslony posadzki folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-06	1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
4	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-04	1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-03	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	0815-02	1.2*1	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
8	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	202 0837-03	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	1.2*1+2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
10	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2		POK. 036			
11		Demontaż i montaż po wykonaniu przyłącza wody i kanalizacji	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02	Oslony posadzki folią polietylenową	m ²		
d.2	0925-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0339-06	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.2	0326-04	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.2	0705-03	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	3*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.2	0815-02	3*1	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2	1215-08				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000