

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 Kładzenie płytek

Nazwa Zadania : Remont łazienek w DS ZODIAK
adres : ul. Grunwaldzka 106, 50-352 Wrocław
Zamawiający : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Adres Zamawiającego : ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Demontaż systemowych ścian kabin natryskowych z płyty HPL (3 kabiny) z ponownym montażem - wymiary (310 cm długości, 3 ścianki działowe 110 cm, wysokość 200 cm)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana/Demontaż brodzika 90x90 - przyjąć wsp. 0,6 do R - bez materiałów	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 0807-04	Skucie okładzin ceramicznych z posadzek	m ²		
		1.3*3.25-3*0.9*0.9	m ²	1.795	
				RAZEM	1.795
4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (pas płytek na ścianach natrysków)	m ²		
		0.25*(1.2+3.25)	m ²	1.113	
				RAZEM	1.113
5	KNR 19-01 0914-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na ostro z wykształtowaniem spadków dla brodzika typu walk-in (Wsp. 1,15 do R)	m ²		
		1.3*3.25	m ²	4.225	
				RAZEM	4.225
6	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		1.2+3.25	m ²	4.450	
				RAZEM	4.450
7	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw wraz z ułożeniem maty uszczelniającej	m ²		
		1.3*3.25	m ²	4.225	
				RAZEM	4.225
8	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		1.2+3.25	m	4.450	
				RAZEM	4.450
9	KNR AT-23 0207-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm Układane w spadkach dla brodzików typu walk-in (wsp. 1,25 do R)	m ²		
		1.3*3.25	m ²	4.225	
				RAZEM	4.225
10	KNR AT-22 0205-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 lub 25x25 cm	m ²		
		0.25*(1.2+3.25)	m ²	1.113	
				RAZEM	1.113
11	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową	m		
		(3.25+1.3)*2	m	9.100	
				RAZEM	9.100
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.1*4.15+(2*2.1+4.15*2)*0.7	m ²	17.465	
				RAZEM	17.465
13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2.1*4.15*0.5	m ²	4.358	
				RAZEM	4.358
14	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		2.1*4.15+(2*2.1+4.15*2)*0.7	m ²	17.465	
				RAZEM	17.465
15	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m ²		
		2.10*4.15	m ²	8.715	
				RAZEM	8.715