

## Zbiorcze Zestawienie Robót- Cen - ZZRC

Lp.	Rodzaj Robót	Jedn.	Ilość jednostek	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5
<b>OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE REMONTU ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ WLZ BUDYNKU B2 UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU</b>				
<b>1</b>	<b>Projekt wykonawczy (suma pozycji 1.1 -1.2):</b>		<b>1</b>	<b>- zł</b>
1.1	Wykonanie inwentaryzacji istniejących obwodów w rozdzielnicy głównej budynku	kpl.	1	
1.2	Opracowanie projektowe branży elektrycznej i wraz z uzgodnieniem projektu z rzeczoznawcą ds. P.POŻ. i uzgodnieniem przeniesienia układu pomiarowego z TAURON	kpl.	1	
<b>2</b>	<b>Realizacji robót (suma pozycji 2.1 -2.4):</b>		<b>1</b>	<b>- zł</b>
2.1.	Wydzielenie pomieszczenia rozdzielni: zabudowa ścian i drzwi wejściowych do rozdzielni o odporności min. EI60, wykonanie prac budowlanych wykończeniowych	kpl.	1	
2.2.	Wymiana rozdzielnicy głównej budynku, wykonanie instalacji sterowniczej PWP, wykonanie instalacji uziemiającej	kpl.	1	
2.3.	Wymiana instalacji wlz budynku B2 od złącza ZK396 do rozdzielnicy RG	kpl.	1	
2.4.	Wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu rozdzielni oraz w pozostałej części pomieszczenia	kpl.	1	
2.5.	Wykonanie kompletu pomiarów w zakresie rezystancji izolacji przewodowania i okablowania oraz uziemienia rozdzielnicy, prób poprawności zadziałania wyłącznika głównego rozdzielnicy poprzez testy przycisku PWP, badania poprawności działania wyłączników różnicowo-prądowych.	kpl.	1	
2.6.	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1	
<b>RAZEM KOSZTÓW REMONTU (suma pozycji 1 i 2)</b>				<b>- zł</b>
<b>Suma kosztów</b>				<b>- zł</b> NETTO
				<b>- zł</b> VAT [23%]
				<b>- zł</b> BRUTTO

## UWAGA!

Wyklucza się możliwość dodawania nowych pozycji do tabeli zbiorczego zestawienia robót- cen. W przypadku gdy w tabeli nie uwzględniono pewnych elementów dla ww. zadania – uwidoczonych w dokumentach przekazanych Wykonawcy, a są one niezbędne dla wykonania ww. zadania, zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną to koszt tych elementów powinien być przez Wykonawcę uwzględniony w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach tabeli zbiorczego zestawienia robót-cen.